INCORPORAÇÃO e OBRA	PROJETISTAS
ESSENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	**Arquitetônico:** Sayuri Yamamura Arquitetura **Paisagismo:** Marcelo Calixto **Interiores:** Tauá Arquitetura **Estrutural:** Krys Mangini Projetos Estruturais **Projetos Complementares:** Idear Complementares

DADOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO	
Residencial Essence	
Endereço:	Rua Affife Mansur 688 – Novo Mundo – Curitiba – PR.
Nº de unidades:	**256 unidades, onde:** • 56 apartamentos de 1 quarto; • 13 apartamentos de 2 quartos, sem suíte; • 98 apartamentos de 2 quartos com suíte; • 36 apartamentos de 3 quartos com suíte; • 21 apartamentos de cobertura duplex com terraço descoberto. • 8 apartamentos de 1 quarto com garden; • 2 apartamentos de 2 quartos, sem suíte com garden; • 16 apartamentos de 2 quartos com suíte com garden; • 6 apartamentos de 3 quartos com suíte com garden. OBS: Dentro deste total, estão incluídas 32 unidades Garden, com tipologias de 1 quarto, 2 quartos (com e sem suíte) e 3 quartos.
Nº de blocos:	03 blocos em alvenaria estrutural, com 8 andares (1° pavimento térreo, 8 pavimentos tipo e ático).
Nº de unidades por bloco:	Bloco 01: • 13 apartamentos por pavimento; • 7 apartamentos de cobertura duplex com terraço descoberto; • Total de apartamentos na torre: 104; Bloco 02 • 08 apartamentos por pavimento; • 6 apartamentos de cobertura duplex com terraço descoberto; • Total de apartamentos na torre: 64; Bloco 03 • 11 apartamentos por pavimento; • 8 apartamentos de cobertura duplex com terraço descoberto; • Total de apartamentos na torre: 88;

Vagas de garagem:	São no total 198 vagas, sendo: • 50 vagas cobertas (localizadas no edifício garagem); ○ 23 vagas normais; ○ 06 vagas reduzidas; ○ 21 vagas duplas (apartamentos duplex). • 148 vagas descobertas, sendo: ○ 83 vagas normais; ○ 52 vagas reduzidas; ○ 8 vagas PCD (destinadas aos apartamentos adaptáveis); ○ 5 vagas de visitante.

Áreas comuns:	**Pavimento Térreo Coberto:** 1. Guarita com instalação sanitária; 2. Espaço delivery; 3. Lounge de convívio; 3. Salão de festas; 4. Instalações sanitárias; 5. Depósito de material limpeza do condomínio; 6. Academia; 7. Quiosque com churrasqueira; 8. Brinquedoteca; 9. Marketplace (a ser contratado pelo condomínio); 10. Coworking; 11. Lavanderia (a ser contratado pelo condomínio); 12. Petcare; **Pavimento Térreo Descoberto:** 15. Playground descoberto; 16. Praça de Jogos; 17. Quadra de areia; 18. Petplace; 19. Horta; 20. Academia ao ar livre; 20. Bicicletário; 21. Playground infantil; 22. Piscina; 23. Pomar. 24. Terraço Gourmet (Pavimento superior da recreação, descoberto): • Fire place; • Rooftop Gourmet: 01 de churrasqueira e 01 com forno de pizza; • Solarium descoberto; • Redário; • Espaço zen;

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ACABAMENTOS DAS ÁREAS PRIVATIVAS

CONSTRUÇÃO EM ALVENARIA ESTRUTURAL:

Sistema construtivo onde as paredes têm função estrutural para a distribuição das cargas, substituindo os pilares e vigas. Deste modo, torna-se proibido a retirada ou modificação (rasgos, furos e cortes) das paredes divisórias e lajes, pois comprometem a estabilidade do edifício.

FACHADAS:

Conforme projeto arquitetônico.

ESQUADRIAS:

Portas de madeira: Porta de entrada em compensado liso com enchimento sarrafeado, em batente de madeira, revestido em pintura. Demais portas de madeira, em compensado liso com miolo tipo colmeia, em batente de madeira, revestido em pintura.
Obs.: As unidades possuem dimensões variadas de portas de acordo com projeto específico.

Fechaduras: Porta de entrada em latão cromado, com maçaneta tipo alavanca, externa fixa, chave em cilindro espelho de chave separado, de 1a linha. Demais portas de madeira com fechadura niquelada, tipo alavanca, com chave interna.

Esquadrias metálicas: Em alumínio pintado ou anodizado com fechadura embutida fornecida pelo fabricante, conforme projeto específico.

Vidros: Os vidros serão lisos de espessuras variadas. Os vidros de porta janelas são de 4mm sendo vidro laminado na parte inferior da porta, do chão até minimamente 1,10m de altura. O vidro superior será simples.

Guarda-corpo sacadas e ático: Gradil metálico, pintura eletrostática (não presente em Unidades Garden).

EQUIPAMENTOS/ACESSÓRIOS:

Louças: Incepa/Roca, Deca, Icasa, Fiori, Lorenzetti Ou Celite.

Metais: Talita, Fabrimar, Lopazzi, Esteves, Docol, Deca, Meber, Lorenzetti, Ideal Standart Ou Jackwall.

Tanque: Fortlit, Tigre, Astra, Arteplas, Metasul Ou Herc

Churrasqueira: Churrasqueira à carvão com duto individual. (Não presente em unidades de um quarto).

ACABAMENTOS DE PAREDES, TETOS E PISOS:

Marcas porcelanato e semi gres: Pisoforte, Idealle, Fioranno, Arielle, Cecafi, Eliane, Ceusa, Portinari, Incepa, Elizabeth, Biancogres, Incefra;

Marcas de acabamento em massa fina e pintura acrílica: Glassurit, Renner, Dacar, Coral, Sherwin Williams, Suvinil, Alessi, Hydronorth, Active, Induscril, Ibratin.

Acabamentos de ambientes conforme QUADRO DE ACABAMENTOS a seguir:

QUADRO DE ACABAMENTOS				
ÁREA PRIVATIVA				
AMBIENTES	REVESTIMENTO			
	PISO	RODAPÉ	PAREDE	TETO
Sala	Piso laje zero	-	Pintura	Pintura
Quarto/ateliê	Piso laje zero	-	Pintura	Pintura.

BWC	Porcelanato ou semi gres.	Porcelanato ou semi gres.	Porcelanato ou semi gres na parede hidráulica / Pintura.	Forro de gesso acartonado e pintura, exceto no último pavimento, que será pintura sobre laje.
Cozinha/serviço	Porcelanato ou semi gres.	Porcelanato ou semi gres.	Porcelanato ou semi gres na parede hidráulica até 1,50m / Pintura	Pintura
Sacada (Unidades 2 quartos com e sem suíte e unidades 3 quartos)	Porcelanato ou semi gres.	Porcelanato ou semi gres.	Textura acrílica. (Conforme fachada)	Pintura.
Garden (Unidades garden)	Grama	-	Muro rebocado com aplicação de textura acrílica.	-
Terraço (Unidades duplex)	Porcelanato ou semi gres.	Porcelanato ou semi gres.	Textura acrílica. (Conforme fachada)	-

Observação:

1. Soleira portas de acesso ao apartamento – Pedra ardósia;
2. Soleira porta-janela (acesso sacada) – Concreto pré-fabricado com pingadeira;
3. Peitoril janelas e soleira externa sacadas – Concreto pré-fabricado com pingadeira**;**
4. Churrasqueira soleira – pedra ardósia;

ÁREAS COMUNS – AMBIENTES INTERNOS E COBERTOS				
AMBIENTES	**REVESTIMENTO**			
	PISO	**RODAPÉ**	**PAREDE**	**TETO**
Hall dos pavimentos	Porcelanato ou semi gres.	Porcelanato ou semi gres.	Pintura.	Pintura.

Escada enclausurada	Laje desempenada com pintura.	-	Pintura.	Pintura.
Escadaria (Áreas comuns)	Porcelanato ou semi gres.	Porcelanato ou semi gres.	Pintura.	Pintura.
Quiosque	Porcelanato ou semi gres.	Porcelanato ou semi gres.	Porcelanato ou semi gres 60cm de altura acima da rodapia / Pintura.	Pintura.
Salão de festas	Porcelanato ou semi gres.	Porcelanato ou semi gres.	Porcelanato ou semi gres 60cm de altura acima da rodapia / Pintura.	Pintura.
Brinquedoteca	Vinílico.	MDF ou poliestireno.	Pintura.	Pintura.
Academia	Vinílico.	MDF ou poliestireno.	Pintura.	Pintura.
Marketplace	Porcelanato ou semi gres.	Porcelanato ou semi gres.	Pintura.	Pintura.
Coworking	Vinílico.	MDF ou poliestireno.	Pintura	Pintura.
Lavanderia	Porcelanato ou semi gres.	Porcelanato ou semi gres.	Porcelanato ou semi gres na parede hidráulica até 1,50m / Pintura	Pintura.

Petcare	Porcelanato ou semi gres.	Porcelanato ou semi gres.	Porcelanato ou semi gres 60cm de altura acima da rodapia / Pintura	Pintura.
Delivery	Porcelanato ou semi gres.	Porcelanato ou semi gres.	Pintura	Pintura.
I.S.	Porcelanato ou semi gres.	Porcelanato ou semi gres.	Pintura	Pintura.
DML	Porcelanato ou semi gres.	Porcelanato ou semi gres.	Pintura	Pintura.
Guarita	Porcelanato ou semi gres.	Porcelanato ou semi gres.	Pintura	Pintura.

Observação:

1. Soleira acesso aos blocos – Pedra ardósia
2. Soleira acesso portas áreas comuns cobertas – Concreto pré-fabricado com pingadeira.

ÁREAS COMUNS – AMBIENTES EXTERNOS				
AMBIENTES	**REVESTIMENTO**			
	PISO	**RODAPÉ**	**PAREDE**	**TETO**
Acesso veículos	Paver.	-	Textura acrílica	-
Garagem descoberta/Vagas	Paver.	-	-	-
Rua Interna	Paver.	-	-	-
Calçada/Passeio interno	Paver.	-	-	-
Guarita (externo)	-	-	Textura acrílica.	-

Bloco de recreação	Porcelanato ou semi gres.	Porcelanato ou semi gres.	Textura acrílica.	-
Bicicletário	Brita.	-	Textura acrílica.	-
Playground	Grama.	-	-	-
Pomar	Grama.	-	-	-
Academia externa	Porcelanato ou semi gres.	Porcelanato ou semi gres.	Textura acrílica.	Pintura.
Praça de Jogos	Grama e Brita.	-	-	-
Quadra de areia	Areia.	-	Alambrado.	-
Terraço descoberto (Pav. Sup. Recreação)	Porcelanato ou semi gres.	Porcelanato ou semi gres.	Textura acrílica.	-
Horta	Grama e substrato.	-	Textura acrílica.	-
Piscina	Pedra São Tomé.	-	Gradil, pintura frisada e textura acrílica.	-
Playground infantil	Grama.	-	-	-
Petplace	Grama.	-	Pintura frisada e gradil.	-
Castelo d'água (térreo)	-	-	Metálico.	-
Caixa d'água (ático)	Laje desempenada com pintura.	-	Pintura.	-

Barrilete (ático)	Laje desempenada com pintura.	-	Pintura.	-
Casa de máquinas (ático)	Laje desempenada com pintura.	-	Pintura.	-

Observação:

1. Muro de divisa – Muro de bloco com acabamento frisado;
2. Muro frontal – Muro de bloco com acabamento frisado.

INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DAS ÁREAS PRIVATIVAS

ELÉTRICA / TELEFONIA / TV / INTERFONE:

Medição: Será entregue a caixa de entrada para os medidores de energia individuais. Os medidores serão adquiridos pelo proprietário e deverão ser solicitados pelos mesmos à concessionária (ligação de energia após a entrega da unidade).

Quadro de circuitos Caixa com tampa e disjuntores.

Interruptores e tomadas: Da marca GE ou Siemens ou Möller ou Schneider ou Pial ou Injetel ou Piel ou Iriel ou Bticino ou Tramontina ou Enerbrás ou Alumbra ou Soprano ou Delta ou Steck. Todas as tomadas com fiação de aterramento.

Campainha Instalada no hall, soando na cozinha/sala de estar.

TV: Tubulação seca nos dormitórios e sala de estar para instalação de TV. A contratação da empresa de TV a cabo / aberta fica a cargo do proprietário. Não será entregue antena coletiva, sendo está de responsabilidade do condomínio, após entrega da obra.

Telefonia / Dados / Lógica: Tomadas conforme projeto específico. Infraestrutura “seca” para rede interna de dados / voz / TV para cabeamento estruturado e / ou

operadoras de TV, sem fornecimento dos conectores. A passagem de fiação de telefonia é de responsabilidade do proprietário junto à concessionária.

Interfone: Previsão de ponto (infraestrutura seca) na sala/cozinha. Os aparelhos e a rede de interfones com comunicação com a portaria são de responsabilidade do condomínio após a entrega da obra.

Serão entregues os seguintes pontos nos apartamentos de 1 Quarto:

- 7 pontos de tomadas de uso geral e específico na cozinha, sendo um ponto elétrico 220V para fogão de indução;
- 1 pontos de tomadas na lavanderia, sendo um ponto para máquina lava e seca;
- 4 pontos de tomadas de uso geral na sala estar/jantar;
- 4 pontos de tomadas de uso geral nos dormitórios;
- 1 Ponto para chuveiro elétrico 220V (infraestrutura- seca);
- 1 pontos de tomada de uso geral no banheiro;
- Infra seca Ar-condicionado;
- Ponto para TV na sala (infraestrutura- seca);
- Ponto para TV nos dormitórios (infraestrutura- seca);

Serão entregues os seguintes pontos nos apartamentos de 2 Quarto e 3 Quartos:

- 7 pontos de tomadas de uso geral e específico na cozinha, sendo um ponto elétrico 220V para fogão de indução;
- 3 pontos de tomadas na lavanderia, sendo um ponto para máquina de lavar, um para secadora e um para o aquecedor de passagem;
- 5 pontos de tomadas de uso geral na sala estar/jantar;
- 4 pontos de tomadas de uso geral no quarto de casal;
- 3 pontos de tomadas de uso geral no atelier, quarto solteiro;
- 1 Ponto para chuveiro elétrico 220V (infraestrutura- seca);
- 1 pontos de tomada de uso geral no banheiro;
- Infra seca Ar-condicionado;

- Ponto para TV na sala (infraestrutura- seca);
- Ponto para TV nos dormitórios (infraestrutura- seca);

Observação: O cômodo representado nas plantas humanizadas como 2º e 3º quarto (quarto de solteiro) está aprovado no projeto legal como ateliê e office.

Serão entregues os seguintes pontos nos apartamentos Duplex:

- 7 pontos de tomadas de uso geral e específico na cozinha, sendo um ponto elétrico 220V para fogão de indução;
- 3 pontos de tomadas na lavanderia, sendo um ponto para máquina de lavar, um para secadora e um para o aquecedor de passagem;
- 2 pontos de uso geral no living inferior;
- 4 pontos de tomadas de uso geral na sala estar/jantar;
- 4 pontos de tomadas de uso geral no quarto de casal;
- 3 pontos de tomadas de uso geral no atelier/quarto solteiro;
- 1 Ponto para chuveiro elétrico 220V (infraestrutura- seca);
- 1 pontos de tomada de uso geral no banheiro;
- 1 pontos de tomada de uso geral no lavabo;
- Infra seca Ar-condicionado;
- Ponto para TV na sala (infraestrutura- seca);
- Ponto para TV nos dormitórios (infraestrutura- seca);
- Ponto específico para Jacuzzi (com exceção das tipologias de duplex Final 04 - Torre 2 e Final 05 -Torre 1).

Observação: O cômodo representado nas plantas humanizadas como 2º e 3º quarto (quarto de solteiro) está aprovado no projeto legal como ateliê e office.

AR-CONDICIONADO:

As unidades possuem previsão para infraestrutura para ar-condicionado todos os quartos, contendo dreno, tubulação seca para instalação elétrica, passagem na estrutura para futura tubulação frigorígena.

Observação:

1. A construtora não entregará a fiação, disjuntor e tubulação frigorígena referente aos pontos de ar-condicionado.

GÁS:

Serão entregues infraestrutura e ramal de distribuição de gás para ponto de fogão, e infraestrutura para aquecedor de passagem para aquecimento de água no chuveiro, lavatório do banheiro e pia da cozinha (exceto para apartamentos 1 quarto).

Observação:

1. A construtora não entregará medidor e regulador de gás.

HIDRÁULICA:

Medição: Previsão para medição individual de água. Os hidrômetros serão entregues.

Poderá ser aplicada carenagem / sancas em EPS ou gesso sobre as tubulações hidráulicas de acordo com as necessidades técnicas, nas áreas privativas e comuns.

Serão entregues os seguintes pontos:

- Ponto de água quente (exceto apartamentos 1 Quarto), ponto de água fria e esgoto para pia na cozinha;
- Ponto de água fria e esgoto para tanque na lavanderia;
- Ponto de água fria e esgoto para máquina de lavar roupas na lavanderia;
- Ralo no piso da lavanderia, sacada, terraços e banheiros;
- Ponto de água quente (exceto apartamentos 1 Quarto), ponto de água fria e esgoto para lavatório do banheiro;
- Ponto de água fria e esgoto para bacia sanitária no banheiro;
- Ponto de água quente (exceto apartamentos 1 Quarto), ponto de água fria e ralo para chuveiro no banheiro;
- Ponto de água fria e esgoto para lavabos em apartamentos duplex;

- Ponto de água fria e esgoto para terraço de apartamentos duplex;
- Ponto específico para Jacuzzi nos apartamentos duplex (com exceção das tipologias de duplex Final 04 - Torre 2 e Final 05 -Torre 1).

ESPECIFICAÕES GERAIS

ELEVADORES:

Cada bloco será entregue com 01 elevador, conforme projeto arquitetônico, com capacidade e velocidade adequados às Normas Técnicas.

INFRAESTRUTURA:

Paisagismo: Executado conforme projeto específico;

Pontos: As áreas comuns serão providas de pontos elétricos e hidráulicos específicos para suprir a demanda necessária de cada ambiente de acordo com projeto específico. Vale destacar que as áreas comuns também serão supridas por:

1. Iluminação;
2. Sensores de presença nas circulações comuns;
3. Infraestrutura seca para portaria;

Observação:

1. Não será entregue ar-condicionado nas áreas comuns. As áreas de salão de festas, brinquedoteca, academia e coworking, serão supridas com infraestrutura seca para futura instalação de ar-condicionado tipo Split ou multi Split. Os equipamentos (condensadoras, evaporadoras, fiação elétrica e tubulação frigorígena) não serão entregues;

2. Haverá, além do reservatório de água no ático de todos os blocos, um castelo d'água para suprir o empreendimento;

3. Portão de veículos será motorizado;

DECORAÇÃO DAS ÁREAS COMUNS:

Serão entregues mobiliadas e decoradas, conforme projeto de decoração os seguintes ambientes: Salão de festas; Brinquedoteca; Academia; Coworking; Petcare; Academia ao ar livre; Playground descoberto; Praça de Jogos; Quadra de areia; Bicicletário (com suporte para bicicletas); Petplace; Piscina; Playground infantil; Quiosque; Lavanderia*.

Observação:

1. As máquinas stack lava e seca omo, devem ser contratadas pelo condomínio, mas espaço será suprido de todos os pontos necessários para instalação futura.

Não serão entregues mobiliados e decorados, os espaços de Marketplace e Espaço Delivery. Será entregue apenas a previsão de instalações elétricas para futura instalação no espaço destinado a espaço delivery e para geladeiras no espaço destinado a Marketplace. Máquinas e mobiliários serão contratados/adquiridos pelo condomínio.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EXCLUSÕES DAS ÁREAS PRIVATIVAS:

Não serão fornecidos os itens listados abaixo:

Ambientes	Exclusões (itens que não serão fornecidos)
Banheiros	• Revestimento fora da área de box e fora da parede hidráulica. • Box, enxoval, assento sanitário, acessórios. • Nicho, Chuveiro.
Cozinha	• Revestimento fora da área molhada e parede hidráulica. • Misturador, tampos, cuba, sifão, marcenarias, enxoval.

Forro	• Apenas os banheiros serão providos de forro (Exceto banheiros do último andar). Restante dos ambientes não serão providos de forro.
Decoração / Equipamento:	• Peças de decoração dos apartamentos constantes nos instrumentos promocionais, como: marcenarias; gabinetes de pias de banheiro e cozinha; luminárias; papéis de parede ou pinturas com cores especiais; molduras de madeira arrematando as paredes; móveis de qualquer espécie; tapetes; molduras e forros de gesso (a não ser nos ambientes especificados neste memorial); ou qualquer outro equipamento, elemento de decoração ou acabamento não citado expressamente neste memorial.

EXCLUSÕES DAS ÁREAS COMUNS:

Não serão fornecidos os itens listados abaixo:

Ambientes	**Exclusões (itens que não serão fornecidos)**
Decoração/Enxoval	• Copos, taças, talheres, pratos, velas, espetos de churrasqueira, alimentos, sousplats, guardanapos, baralhos, fichas de poker, toalhas, garrafinhas de água, tapetes de yoga, bolas, computadores, notebook, laptop, acessórios eletrônicos, toalhas, bicicletas, vendings machines, lockers, boias, brinquedos avulsos, lápis de cor, shampoo, etc;

Plantio Horta	• O plantio da horta será de responsabilidade do condomínio, não serão entregues sementes, vegetações e gradil.
Guarita	• Os vidros da portaria não serão blindados.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

A quantidade e a posição dos pontos de iluminação e tomadas, assim como pontos hidráulicos e gás presentes em imagens são meramente ilustrativos. A quantidade e a posição desses pontos serão confirmadas pelo projeto executivo.

Fica reservado o direito à Incorporadora de proceder alterações às demais especificações estabelecidas, desde que mantida a qualidade dos produtos e serviços, sempre que:

1. Encontrar dificuldade por ocasião da aquisição ou contratação dos produtos e serviços;
2. Houver possibilidade de aplicação de produtos e serviços resultantes de novos lançamentos ou inovações tecnológicas;
3. Precisar atender exigências dos poderes públicos, concessionárias de serviços públicos e normas técnicas.

Não serão permitidas visitas dos proprietários à obra, a não ser em casos excepcionais, com autorização por escrito da Incorporadora e com hora marcada com a Construtora sempre na presença do engenheiro da obra. Estas autorizações, em hipótese alguma, serão concedidas durante os 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data da entrega da obra, pois os serviços de acabamentos, pintura e limpeza podem ser prejudicados.

Pequenos ajustes no projeto aprovado poderão ocorrer devido a adaptações necessárias para resolver questões técnicas do empreendimento, envolvendo os projetos estrutural, elétrico e hidráulico.

Podem ocorrer pequenas variações nas dimensões livres das peças em função dos acabamentos das paredes.

Os serviços em obra serão executados em conformidade com a NBR 15.575.

CLÁUSULAS REFORÇADAS PARA CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA

CONSTRUÇÃO EM ALVENARIA ESTRUTURAL:

Tendo em vista que a estrutura é em alvenaria estrutural, as paredes divisórias fazem parte do conjunto de sustentação das cargas, sendo proibido a sua retirada ou qualquer modificação. A retirada ou modificação, rasgos, furos e cortes da alvenaria e lajes, comprometem a estabilidade do edifício.

HIDRÁULICA:

Poderá ser aplicada carenagem/sancas em EPS sobre as tubulações hidráulicas, nas áreas privativas e comuns. Medição individual de água. Os hidrômetros serão entregues.

GÁS:

A construtora não entregará medidor de gás e regulador.

AR-CONDICIONADO:

A construtora não entregará a fiação, disjuntor e tubulação frigorígena referente aos pontos de ar-condicionado.

ENERGIA:

Será entregue a caixa de entrada para os medidores individuais. Os medidores serão por conta do proprietário e deverão ser solicitados pelos clientes à concessionária (ligação de energia após a entrega da unidade). A construtora não entregará a fiação e disjuntor referente ao ponto de ar-condicionado.

***As imagens divulgadas nas campanhas publicitárias são meramente ilustrativas, todos os acabamentos e materiais serão entregues de acordo com o memorial descritivo registrado sob matrícula R\ nº 91.636 - 5º Registro de Imóveis de Curitiba projeto aprovado sob alvará nº 411412 e projetos complementares.**

Comprador:

_____

Nome:
Apartamento:
Vaga:

_____

ESSENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA