Anexo I - Memorial Descritivo

Obra

MKT NOW SPE LTDA

INCORPORAÇÃO e OBRA	PROJETISTAS
MKT NOW SPE LTDA	**Arquitetônico:** Trento Arquitetura **Estrutural:** CIVIX Engenharia de estrutura **Projetos Complementares:** BIM Brasil e Elos.

DADOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO

Endereço:	Rua Shigemi Seima, nº 60 – Capela Velha – Araucária – PR.
Nº de unidades:	**192 unidades, onde:** • 192 apartamentos de 2 quartos; OBS: Dentro deste total, estão incluídas 16 unidades Garden presentes nos térreos dos blocos 1, 2 e 3.
Nº de blocos:	03 blocos em alvenaria estrutural, com 8 andares (1° pavimento térreo, 7 pavimentos tipo).
Nº de unidades por bloco:	Bloco 01: • 08 apartamentos por pavimento; • Total de apartamentos na torre: 64. Bloco 02: • 08 apartamentos por pavimento; • Total de apartamentos na torre: 64. Bloco 03: • 08 apartamentos por pavimento; • Total de apartamentos na torre: 64.
Vagas de garagem:	Total 212 vagas, sendo: • 212 vagas descobertas, discriminadas da seguinte forma: ○ 136 vagas normais; ○ 60 vagas reduzidas; ○ 6 vagas PCD (destinadas aos apartamentos adaptáveis); ○ 10 vagas de visitantes.

Áreas comuns:	**Pavimento Térreo Coberto:** • Guarita com instalação sanitária; • Espaço delivery; • Salão de festas; • Instalações sanitárias; • Depósito de material limpeza do condomínio; • Salão de jogos; • Quiosque duplo com churrasqueira; **Pavimento Térreo Descoberto:** • Playground descoberto; • Praça de Jogos; • Pet place; • Espaço piquenique; • Pomar; • Horta; • Lixeira; • Redário; • Central GLP; • Castelo d'água; • 02 bicicletários.

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ACABAMENTOS DAS ÁREAS PRIVATIVAS

CONSTRUÇÃO EM ALVENARIA ESTRUTURAL:

Sistema construtivo onde as paredes têm função estrutural para a distribuição das cargas, substituindo os pilares e vigas. Deste modo, torna-se proibido a retirada ou modificação (rasgos, furos e cortes) das paredes divisórias e lajes, pois comprometem a estabilidade do edifício.

FACHADAS:

Conforme projeto arquitetônico.

ESQUADRIAS:

Portas de madeira: Porta de entrada em compensado liso com enchimento sarrafeado, em batente de madeira, revestido em pintura. Demais portas de madeira, em compensado liso com miolo tipo colmeia, em batente de madeira, revestido em pintura.

Obs.: As unidades possuem dimensões variadas de portas de acordo com projeto específico.

Fechaduras: Porta de entrada em latão cromado, com maçaneta tipo alavanca, externa fixa, chave em cilindro espelho de chave separado, de 1ª linha. Demais portas de madeira com fechadura niquelada, tipo alavanca, com chave interna.

Esquadrias metálicas: Em alumínio pintado ou anodizado com fechadura embutida fornecida pelo fabricante, conforme projeto específico.

Vidros: Os vidros serão lisos de espessuras variadas. Os vidros de porta janelas são de 4mm sendo vidro laminado na parte inferior da porta, do chão até minimamente 1,10m de altura. O vidro superior será simples.

Guarda-corpo sacadas e ático: Gradil metálico, pintura eletrostática (não presente em unidades garden).

EQUIPAMENTOS/ACESSÓRIOS:

Churrasqueira: Churrasqueira à carvão com duto individual.

Acabamentos de ambientes conforme QUADRO DE ACABAMENTOS a seguir:

QUADRO DE ACABAMENTOS				
ÁREA PRIVATIVA				
AMBIENTES	REVESTIMENTO			
	PISO	RODAPÉ	PAREDE	TETO
Sala	Piso laje zero.	-	Pintura.	Pintura.
Quarto/ateliê	Piso laje zero.	-	Pintura.	Pintura.
I.S.	Cerâmica.	Cerâmica.	Cerâmica nas paredes do box e parede hidráulica, as demais em pintura.	Forro de gesso acartonado e pintura, exceto no último pavimento, que será pintura sobre laje.
Cozinha	Cerâmica.	Cerâmica.	Cerâmica na parede hidráulica até 1,50m, as demais em pintura.	Pintura.
Lavanderia	Cerâmica.	Cerâmica.	Cerâmica na parede hidráulica até 1,50, as	Pintura.

			demais em textura acrílica.	
Sacada/churrasqueira	Cerâmica.	Cerâmica.	Textura acrílica. (Conforme fachada)	Pintura.
Garden (Unidades garden)	Grama	-	Delimitação do espaço do garden em tela.	-

Observação:

1. Soleira portas de acesso ao apartamento – Pedra natural;
2. Soleira porta-janela (acesso sacada) – Concreto pré-fabricado com pingadeira;
3. Peitoril janelas e soleira externa sacadas – Concreto pré-fabricado com pingadeira;
4. Churrasqueira soleira – pedra natural.

ÁREAS COMUNS – AMBIENTES INTERNOS E COBERTOS				
AMBIENTES	**REVESTIMENTO**			
	PISO	**RODAPÉ**	**PAREDE**	**TETO**
Hall dos pavimentos	Cerâmica	Cerâmica	Pintura.	Pintura.
Escada enclausurada	Laje desempenada	-	Pintura.	Pintura.
Quiosque duplo	Cerâmica.	Cerâmica.	Cerâmica 90cm de altura acima da rodapia / Pintura.	Pintura.

Salão de festas	Cerâmica.	Cerâmica.	Cerâmica 90cm de altura acima da rodapia / Pintura.	Pintura.
Salão de jogos	Vinílico.	MDF ou poliestireno.	Pintura.	Pintura.
Delivery	Cerâmica.	Cerâmica.	Pintura	Pintura.
I.S. – comum (PCD – feminina e masculina)	Cerâmica.	Cerâmica.	Cerâmica na parede hidráulica até 1,50m / Pintura	Pintura.
I.S. – comum (guarita)	Cerâmica.	Cerâmica.	Cerâmica na parede hidráulica até 1,50m / Pintura	Pintura.
DML	Cerâmica.	Cerâmica.	Cerâmica na parede hidráulica até 1,50m / Pintura	Pintura.
Guarita	Cerâmica.	Cerâmica.	Pintura	Pintura.

Observação:

1. Soleira acesso aos blocos – Pedra natural
2. Soleira acesso portas áreas comuns cobertas – Concreto pré-fabricado com pingadeira.

ÁREAS COMUNS – AMBIENTES EXTERNOS				
AMBIENTES	**REVESTIMENTO**			
	PISO	**RODAPÉ**	**PAREDE**	**TETO**
Acesso veículos	Paver.	-	Textura acrílica	-

Garagem descoberta/Vagas	Paver.	-	-	-
Rua Interna	Paver.	-	-	-
Calçada/Passeio interno	Paver.	-	-	-
Guarita (externo)	-	-	Textura acrílica.	-
Bicicletário	Paver.	-	-	-
Playground	Grama.	-	-	-
Pomar	Grama.	-	-	-
Praça de Jogos	Grama	-	-	-
Horta	Grama	-	Textura acrílica.	-
Pet place	Grama.	-	Pintura frisada e gradil.	-
Castelo d'água (Térreo)	-	-	Metálico ou concreto.	-
Caixa d'água (Ático)	Laje desempenada.	-	Pintura.	-
Barrilete (Ático)	Laje desempenada.	-	Pintura.	-
Casa de máquinas (Ático)	Laje desempenada.	-	Pintura.	-

Observação:

1. Muro de divisa – Muro placa com acabamento frisado;

2. Muro frontal – Muro de bloco com acabamento frisado.

INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DAS ÁREAS PRIVATIVAS

ELÉTRICA / TELEFONIA / TV / INTERFONE:

Medição: Será entregue a caixa de entrada para os medidores de energia individuais. Os medidores serão adquiridos pelo proprietário e deverão ser solicitados pelos mesmos à concessionária (ligação de energia após a entrega da unidade).

Quadro de circuitos Caixa com tampa e disjuntores.

Interruptores e tomadas: Acabamentos de plástico, PVC ou policarbonato.

Todas as tomadas com fiação de aterramento.

Campainha: Somente infra seca.

TV: Infra seca nos dormitórios e sala de estar para instalação de TV. A contratação da empresa de TV a cabo / aberta fica a cargo do proprietário. Não será entregue antena coletiva, sendo está de responsabilidade do condomínio, após entrega da obra.

Telefonia / Dados / Lógica: Tomadas conforme projeto específico. Infraestrutura "seca" para rede interna de dados / voz / TV para cabeamento estruturado e / ou operadoras de TV, sem fornecimento dos conectores. A passagem de fiação de telefonia é de responsabilidade do proprietário junto à concessionária.

Interfone: Previsão de ponto (infra seca) na sala/cozinha. Os aparelhos e a rede de interfones com comunicação com a portaria são de responsabilidade do condomínio após a entrega da obra.

Serão entregues os seguintes pontos nos apartamentos de 2 Quartos:

- 7 pontos de tomadas de uso geral e específico na cozinha;

- 2 pontos de tomadas na lavanderia, sendo um ponto para máquina de lavar, um para secadora;
- 1 pontos de tomadas de uso geral na sala estar/jantar;
- 4 pontos de tomadas de uso geral no quarto de casal;
- 3 pontos de tomadas de uso geral no atelier;
- 1 Ponto para chuveiro elétrico 220V (infraestrutura- seca);
- 1 pontos de tomada de uso geral no banheiro;
- Infra seca Ar-condicionado nos dormitórios;
- Ponto de lógica para TV na sala (infraestrutura- seca);
- Ponto de lógica para TV nos dormitórios (infraestrutura- seca);

Observação: O cômodo representado nas plantas humanizadas como 2º quarto (quarto de solteiro) está aprovado no projeto legal como ateliê.

AR-CONDICIONADO:

As unidades possuem previsão para infraestrutura de ar-condicionado em todos os quartos, contendo dreno, tubulação seca para instalação elétrica, passagem na estrutura para futura tubulação frigorígena.

Observação:

1. A construtora não entregará a fiação, disjuntor e tubulação frigorígena referente aos pontos de ar-condicionado.

GÁS:

Serão entregues infraestrutura e ramal de distribuição de gás para ponto de fogão.

Observação:

1. A construtora não entregará medidor e regulador de gás.

HIDROSSANITÁRIA:

Medição: Previsão para medição individual de água. Os hidrômetros serão entregues.

Poderá ser aplicada carenagem / sancas em EPS ou gesso sobre as tubulações hidráulicas e sanitárias de acordo com as necessidades técnicas, nas áreas privativas e comuns.

Serão entregues os seguintes pontos:

- Ponto de água fria e esgoto para pia na cozinha;
- Ponto de água fria e esgoto para tanque na lavanderia;
- Ponto de água fria e esgoto para máquina de lavar roupas na lavanderia;
- Ralo no piso da lavanderia/sacada e banheiro;
- Ponto de água fria e esgoto para lavatório do banheiro;
- Ponto de água fria para chuveiro;
- Ponto de água fria e esgoto para bacia sanitária no banheiro.

ESPECIFICAÕES GERAIS

ELEVADORES:

Cada bloco será entregue com 01 elevador, conforme projeto arquitetônico, com capacidade e velocidade adequados às Normas Técnicas.

INFRAESTRUTURA:

Paisagismo: Executado conforme projeto específico;

Pontos: As áreas comuns serão providas de pontos elétricos e hidrossanitários específicos para suprir a demanda necessária de cada ambiente de acordo com projeto específico. Vale destacar que as áreas comuns também serão supridas por:

1. Iluminação;
2. Sensores de presença nas circulações comuns;
3. Infraestrutura seca para portaria.

Observação:

1. Não será entregue ar-condicionado nas áreas comuns. As áreas de salão de festas e salão de jogos, serão supridas com infraestrutura seca para futura instalação de ar-condicionado tipo Split ou multi Split. Os equipamentos (condensadoras, evaporadoras, fiação elétrica e tubulação frigorígena) não serão entregues;

2. Haverá, além do reservatório de água no ático de todos os blocos, um castelo d'água para suprir o empreendimento;

3. Portão de veículos será motorizado;

DECORAÇÃO DAS ÁREAS COMUNS:

Serão entregues mobiliadas e decoradas, conforme projeto de decoração os seguintes ambientes: Salão de jogos, Playground descoberto; Praça de Jogos; Bicicletário (com suporte para bicicletas); Pet place, Redário.

Não serão entregues mobiliados e decorados, os espaços de Salão de festas, Guarita, Quiosque duplo, Delivery. Será entregue apenas infraestrutura como iluminação geral, bancada e ilha em granito, cuba em inox e torneira (salão de festas e quiosque) e previsão de instalações elétricas para futura instalação no espaço destinado (nos espaços mencionados).

Máquinas e mobiliários serão contratados/adquiridos pelo condomínio.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EXCLUSÕES DAS ÁREAS PRIVATIVAS:

Não serão fornecidos os itens listados abaixo:

Ambientes	**Exclusões (itens que não serão fornecidos)**
Banheiros	• Revestimento fora da área de box e fora da parede hidráulica. • Box, enxoval, assento sanitário, acessórios. • Nicho, Chuveiro.
Cozinha	• Revestimento fora da área molhada e parede hidráulica. • Misturador, tampos, cuba, sifão, marcenarias, enxoval.
Forro	• Apenas os banheiros serão providos de forro (exceto banheiros do último andar). O restante dos ambientes não será provido de forro.
Decoração / Equipamento:	• Peças de decoração dos apartamentos constantes nos instrumentos promocionais, como: marcenarias; gabinetes de pias de banheiro e cozinha; luminárias; papéis de parede ou pinturas com cores especiais; molduras de madeira arrematando as paredes; móveis de qualquer espécie; tapetes; molduras e forros de gesso (a não ser nos ambientes especificados neste memorial); ou qualquer outro equipamento, elemento de decoração ou acabamento não citado expressamente neste memorial.

EXCLUSÕES DAS ÁREAS COMUNS:

Não serão fornecidos os itens listados abaixo:

Ambientes	Exclusões (itens que não serão fornecidos)
Decoração/Enxoval	• Copos, taças, talheres, pratos, velas, espetos de churrasqueira, alimentos, sousplats, guardanapos, toalhas, acessórios eletrônicos, bicicletas, brinquedos avulsos, etc.;
Plantio Horta	• O plantio da horta será de responsabilidade do condomínio, não serão entregues sementes.
Guarita	• Os vidros da portaria não serão blindados.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

A quantidade e a posição dos pontos de iluminação e tomadas, assim como pontos hidrossanitários e gás presentes em imagens são meramente ilustrativos. A quantidade e a posição desses pontos serão confirmadas pelo projeto executivo.

Fica reservado o direito à Incorporadora de proceder alterações às demais especificações estabelecidas, desde que mantida a qualidade dos produtos e serviços, sempre que:

1. Encontrar dificuldade por ocasião da aquisição ou contratação dos produtos e serviços;
2. Houver possibilidade de aplicação de produtos e serviços resultantes de novos lançamentos ou inovações tecnológicas;

3. Precisar atender exigências dos poderes públicos, concessionárias de serviços públicos e normas técnicas.

Visando garantir a segurança de todos, bem como o pleno cumprimento do cronograma de execução e as normas técnicas de segurança do trabalho no canteiro de obras do empreendimento, não será permitida a entrada dos compradores na obra, salvo nas seguintes ocasiões:

I. Visita Guiada Institucional: Realizada a partir da conclusão de 75% da obra. Esta visita será previamente agendada e comunicada pela Incorporadora/Vendedora aos adquirentes com a devida antecedência;

II. Vistoria de Unidade: Realizada obrigatoriamente antes da entrega das chaves. O procedimento será agendado pela Incorporadora/Vendedora, que enviará um comunicado específico aos compradores com todas as orientações necessárias.

Não haverá possibilidade de visitas à obra fora das opções acima descritas. Qualquer tentativa de acesso ao canteiro de obras que não esteja enquadrada nos critérios estabelecidos ou que não tenha sido previamente autorizada e agendada pela Incorporadora/Vendedora será recusada, a fim de preservar a integridade física dos clientes e a regularidade do processo construtivo.

Pequenos ajustes no projeto aprovado poderão ocorrer devido a adaptações necessárias para resolver questões técnicas do empreendimento, envolvendo os projetos estrutural, elétrico e hidrossanitário.

Podem ocorrer pequenas variações nas dimensões livres das peças em função dos acabamentos das paredes.

Os serviços em obra serão executados em conformidade com a NBR 15.575.

CLÁUSULAS REFORÇADAS PARA CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA

CONSTRUÇÃO EM ALVENARIA ESTRUTURAL:

Tendo em vista que a estrutura é em alvenaria estrutural, as paredes divisórias fazem parte do conjunto de sustentação das cargas, sendo proibido a sua retirada ou qualquer modificação. A retirada ou modificação, rasgos, furos e cortes da alvenaria e lajes, comprometem a estabilidade do edifício.

HIDROSSANITÁRIA:

Poderá ser aplicada carenagem/sancas em EPS sobre as tubulações hidráulicas, nas áreas privativas e comuns. Medição individual de água. Os hidrômetros serão entregues.

GÁS:

A construtora não entregará medidor de gás e regulador.

AR-CONDICIONADO:

A construtora não entregará a fiação, disjuntor e tubulação frigorígena referente aos pontos de ar-condicionado.

ENERGIA:

Será entregue a caixa de entrada para os medidores individuais. Os medidores serão por conta do proprietário e deverão ser solicitados pelos clientes à concessionária (ligação de energia após a entrega da unidade). A construtora não entregará a fiação e disjuntor referente ao ponto de ar-condicionado.

***As imagens divulgadas nas campanhas publicitárias são meramente ilustrativas, todos os acabamentos e materiais serão entregues de acordo com o memorial descritivo registrado sob Matrícula n° 60.719 - Registo de Imóveis de Araucária/PR projeto aprovado sob alvará nº 108/2026 e projetos complementares.**

Comprador:

_____

Nome:

Apartamento:

Vaga:

_____

MKT NOW SPE LTDA